

**Техническое задание  
на ремонт в арендуемом помещении ОАО «Завод Автосвет»  
Заготовительно складской участок ОАО НПО «Наука»**

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
<b>Раздел 1. Помещение №176, 177, 178, 180</b>				
1	Демонтаж: Люстры и подвесы с количеством ламп: до 5	1 шт.	15	
2	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 2	100 шт.	0,37	
3	Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем встраиваемые типа OPL/R 218 с ЭПРА	шт.	37	
4	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	1,1	
5	Устройство перегородок на металлическом каркасе в зданиях промышленных предприятий: с изоляционной прослойкой толщиной 100 мм	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,72	
6	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0,65	
7	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м плинтуса	1,12	
8	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2 покрытия	0,65	
9	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	1,12	
10	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	100 м2 покрытия	0,45	
11	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,95	
12	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	2,95	
13	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,95	
14	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича	1 м3	0,85	
15	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,018	
16	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтирова нной поверхности	0,02	
<b>Раздел 2. Помещение №187</b>				
17	Очистка вручную поверхности от красок	100 м2 расчищенной поверхности	0,04	
18	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности	0,04	
19	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков	100 м2 покрытия	0,04	

20	Окраска клеевыми составами: улучшенная	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,15	
21	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича	1 м3	2,4	
22	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	4,284	
23	Зашивка оконных проёмов поликарбонатом	100 м2 облицовки	0,138	
24	Поликарбонат толщиной 10мм	м2	13,9	
25	Монтаж: каркаса из уголка 50х50 лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	1 т конструкций	0,095	
26	Облицовка стальным листом толщ.2мм	100 м2	0,16	
27	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 м2	100 мест	0,5	
28	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,015	
29	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,06	
30	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,874	
31	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,682	
<b>Раздел 3. Помещение №179</b>				
32	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	8	
33	Зашивка окон поликарбонатом	100 м2 облицовки	0,55	
34	Поликарбонат толщ 10мм	м2	55,6	
35	Монтаж: оконных решеток	1 т конструкций	1,1	
36	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток без рельефа за 2 раза	100 м2 окр. поверхности	0,55	
38	Монтаж: каркаса из угловой стали	1 т конструкций	0,55	
39	Облицовка стальным холоднокатанным листом	100 м2	0,128	
40	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 м2	100 мест	1	
41	Грунтование полов грунтовкой "Бетоноконтакт" поверхностей бетонных	100 м2 обрабатываемо й поверхности	10,385	
42	Простая масляная окраска ранее окрашенных полов: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	10,385	
43	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с люлек	100 м2 окрашиваемой поверхности	4,5	
44	Ремонт ливнестоков	100 м	0,06	

Раздел 4.				
2- ой этаж для помещения охраны				
45	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	1 т конструкций	0,9	
46	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	1 т конструкций	0,6	
47	Устройство перегородок на металлическом каркасе в зданиях промышленных предприятий: с изоляционной прослойкой толщиной 100 мм	100 м2 перегородок	1,2	
48	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,75	
49	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	1,5	
50	Грунтование грунтовкой "Бетоноконтакт" поверхностей: бетон	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,75	
51	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2 покрытия	0,75	
52	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м плинтуса	1,4	
53	Демонтаж Люстры и подвесы с количеством ламп: до 5	1 шт.	15	
54	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 2	100 шт.	0,25	
55	Светильники люминесцентные с опаловым рассеивателем встраиваемые типа OPL/R 218 с ЭПРА	шт.	25	
56	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0,75	
57	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,1134	
58	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	3	
59	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	3	
60	Монтаж каркаса из профиля 50x50мм	1 т конструкций	0,5	
61	Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля: двумя слоями	100 м2 стен (за вычетом проемов)	0,783	
Раздел 5. Сантехнические работы				
62	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным	10 компл.	0,2	
63	Установка умывальников одиночных: без подводки воды	10 компл.	0,2	
64	Монтаж труб Д 25 системы водоснабжения к сан. узлам	м п	30	
66	Устройство системы канализации Д 50 -100 с врезкой в существующий колодец.	м.п.	20	

Подготовил Руководитель службы заказчика ОУП ОАО НПО «Наука»



А.А. Куликов