



Разрез 1-1

2 слой наплавленного рулонного материала "Техноласт ЭКП"
с посыпкой и "Техноласт ФИКС" с механическим креплением
Минераловатные плиты РОСКИМОЛ Руф Баттс В $\gamma=190\text{ кг/м}^3$ - 40 мм
Минераловатные плиты РОСКИМОЛ Руф Баттс Н $\gamma=115\text{ кг/м}^3$ - 100 мм
Пароизоляция - 1 слой пергамина
Существующие ж.б. ребристые плиты 3,0 x 6,0 м



Инв.№ подл	Подпись и дата	Взам. инв. №

						1850 / 13 - КМ		
						Першинский филиал ОАО НПО "НАУКА"		
						Реконструкция корпуса №8 (здание бывшей котельной) под размещение участка сборки теплообменников		
Изм	Кол. чч	Лист	№ док	Подпись	Дата			
Разраб.		Кемжук			12.13г.			
Рук. группы		Кемжук						
Главинженер		Волчков						
ГИП		Смоленков						
						Разрез 1 - 1		
Н.контроль		Волчков						
						ОАО "Владимирский Промстройпроект"		